

Przedmiar robót

Przebudowa pomieszczeń Remizy OSP w Kozłowie

Inwestor: **Gmina Dębica, 39-200 Dębica, ul. Stefana Batorego 13**

Data opracowania:
2024-01-11

Autor opracowania:
mgr inż. Alan Kuczek

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa pomieszczeń Remizy OSP w Kozłowie		
1	Element	Sala duża		
1.1	KNR 1323/501/1	Przecieranie starych tynków z zeszkrobaniem farby	m2	119,7
1.2	DC 20/604/1	Wyrównanie podłoża, powierzchnie poziome, szpachlowanie ręczne, gr 3 mm	m2	119,7
1.3	KNR 40/212/2	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie (sufit)	m2	119,7
1.4	KNR 40/212/2	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie (ściany)	m2	207,60
1.5	KNKRB 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni (sufit)		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufity	119,7	119,700000	
	RAZEM:		119,700000	m2 119,700
1.6	SEK 204/507/3	Malowanie tynków strukturalnych farbami, silikatowymi	m2	207,60
1.7	NNRNKB 202/2136/1	Szlifowanie lub polerowanie ręczne profili w marmurze, powierzchnia płaska, szlifowanie ręczne /ANALOGIA/- wraz z impregnacją	m2	138,7
1.8	KNRW 217/137/1	Kratki wentylacyjne typ A - do przewodów murowych, o obwodach do 1000 mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	2
1.9	KNR 14/2011/4 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów dwuwarstwowa, typ 50-101 /ANALOGIA/- obudowa słupów płytą meblową drewnopodobną	m2	6,3
2	Element	Korytarze i szatnia		
2.1	KNR 40/212/2	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie (sufit)	m2	46
2.2	KNKRB 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni (sufit)	m2	46
2.3	KNRW 401/353/9	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni do 2 m2 - wraz z "obróbką"	szt	2
2.4	Kalkulacja indywidualna	Regulacja i wymiana uszczelek drzwi zewnętrznych	kpl.	1
2.5	Kalkulacja indywidualna	Wymiana okna podawczego (otwieranego) 0,85 x 0,75 wraz z półką podawczą wykonaną z granitu	kpl.	1
2.6	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie drzwi wahadłowych wraz z stałymi bokami o wym. 1,75 x 1,5 m	kpl.	1
2.7	KNNRS 2/1002/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne (wymiana istniejących skrzydeł - 90 cm)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,9*2,1	1,890000	
	RAZEM:		1,890000	m2 1,890
2.8	KNNRS 2/1002/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne (wymiana istniejących skrzydeł - 80 cm)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,8*2,1	1,680000	
	RAZEM:		1,680000	m2 1,680
3	Element	Kuchnia		
3.1	KNR 1323/501/1	Przecieranie starych tynków z zeszkrobaniem farby	m2	180,60
3.2	DC 20/604/1	Wyrównanie podłoża, powierzchnie poziome, szpachlowanie ręczne, gr 3 mm	m2	180,60
3.3	KNR 40/212/2	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie (sufit i ściany)	m2	180,60
3.4	KSNR 2/1003/2	Ościeżnice stalowe typu FD 7	szt	1
3.5	KSNR 2/1003/5	Drzwi zewnętrzne PCV 90 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,1*0,95	1,995000	
	RAZEM:		1,995000	m2 1,995
3.6	KNKRB 3/702/1	Remont i wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych (skrzydła ocieplone do chłodni o szer. 80 cm)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,8*1,95*2	3,120000	
	RAZEM:		3,120000	m2 3,120
3.7	Kalkulacja indywidualna	"Wkucie" instal. elektrycznej	mb	10
3.8	DC 20/121/1	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian	m2	36
3.9	KNR 12/829/8	Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda zwykła	m2	36,8

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.10	KNR 202/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30`cm, metoda zwykła		
		Wyliczenie ilości robót:		
		kuchnia płytki 21,00 21,000000		
		zmywalnia płytki 10,50 10,500000		
		chłodnia płytki 16,50 16,500000		
		RAZEM: 48,000000	m2	48,00
3.11	KNR 202/1002/5 (1)	Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa mieszkaniowego, malowane 1-krotnie i oszklone fabrycznie, okno 1-dzielne, powierzchnia 0.7-1.0`m2, farba ftalowa nawierzchniowa	m2	1
4	Element	Wyposażenie		
4.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż: Szafa na naczynie o wym 2,2 x 2,10m	szt.	1
4.2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż: Podstawa pod piec konwekcyjny o wym. 0,75 x 0,75 m - Chromonikłowa	szt.	1